

Tranemosegård, afd. T15 Gurrelund – Bjerrelund Beskrivelse af overdækning

Konstruktionen samles så den let kan ombygges til en lukket overdækning.

Overdækning skal fremstå i de af afdelingens besluttede farver:

- Grøn umbra
- Brun teak
- Sort ibenholt
- Hvid

Konstruktionen består af to brandvægge der er opført i skel som deles med naboen. Mellem brandvæggene opsættes en overdækning.

Brandadskillelse skal opføres:

Opbygning af brandvægge (R)EI 60 i skel mod nabo.

Konstruktionen er en punktfunderet rem hvorpå der sættes søjler. Fundamentet støbes til frostfri dybde (900 mm). Brandvæggene rottesikres med 12 mm eternitplader (cementbaserede plader). Plader er 300 mm over jordniveau og 600 mm under jordniveau.

Der isoleres mellem stolperne med 100 mm brandbatts.

Der hæftes et lag 13 mm gipskartonplader og et lag 15 mm profilbrædder på brandvæggene. Muren afsluttes med zink inddækning på toppen.

Mod haven afsluttes brandvæggen med brædder skåret i smig og der monteres hjørnelister indsat vertikalt, jf. detalje F.

Afvanding af tag løber til faskine/sivebrønd på egen matrikel/have.

Taget:

Murrem hæftes til de eksisterende beslag på facaden. Der skal anvendes 4 beslag ekstra som forstærkning af de eksisterende beslag. De bestilles på ejendomskontoret jf. Tegning nr. A1.10.



Spær hæftes til murrem med tagås ankre på begge sider.

Frontrem hæftes på brandmuren og midtersøjlen med tagås ankre på begge sider.

Stern- og udhængsbrædder sømmes på med galvaniserede søm.

Stykliste for lukket overdækning:

Terræn:

Anvendes ved ny belægning:

50x400x400 mm beton fliser, 30 mm afretningslag, minimum 120 mm bærelag (stabilgrus) og 300 mm bundsikring.

5 stk. punktfundamenter 100x100x1000 mm – sat til frostfri jord 900 mm. (2 stk. i hver brandvæg, 1 stk. under midtersøjle, 1 stk. under bundrem)

1 stk. sandfangsbrønd pvc Ø 315 mm med udløb og dæksel.

3 m afløbsledning i pvc Ø 75 mm mellem sandfangsbrønd og faskine. Fald 1-2 cm pr. meter.

Faskine ligges i ca. 1-2 meter dybt hul eller rende i jorden.

2 stk. faskine i kunststof – f.eks. Bio-Blok 54 cm x 54 cm. (Bruges 2 stk.)

6,5 m² fiberdug til foring af udgravning til faskine.

Terrasse dæk:

Ønskes et terrassedæk under overdækningen kan samme opbygning anvendes som i en lukket overdækning.

2 stk. brandvægge, brandklasse (R)EI 60:

2 stk. bundrem 100x150 mm á 330 cm. Hæftes i stolpesko.

2 stk. toprem 50x100 mm á 330 cm.

2 stk. søjler 100x100 mm á 300 cm.

12 stk. stolper 50x100 mm á 300 cm. Afstand mellem stolper maks. 60 cm center til center.

19 m² brandbatts 100 mm (i alt). Stenuld i pladeform, densitet min. 30 kg/m³, fastholdt med mindst 2 mm ståltråd. Maks. 30 cm afstand mellem ståltrådsbånd.

37 m² gipskartonplader 13 mm. (2 vægge = 4 sider).

37 m² sammenpløjede profilbrædder 15x100 mm. (2 vægge = 4 sider).

4 stk. hjørnelister 10x35 mm á 300 cm.

11 m² eternit-plade 12 mm som rottesikring.

Tag: tag med 6° hældning:

System Plastmo Clicklite 16 mm Opal jf. bilag 2B.

1 stk. murrem der hæftes i eksisterende beslag 45x145 mm 630 cm.

4 stk. beslag i Domex stål, galvaniseret og sprøjtemalet samme farve som eksisterende. Monteres omkring murrem til beslag på facaden. Udleveres på ejendomskontoret jf. tegning nr. A1.10.

1 stk. midtersøjle 100x100 mm á 300 cm.

1 stk. front rem 100x150 mm á 630 cm.

14 stk. spær 45x120 mm pr. maks 40 cm. á 330 cm. (10 stk. spær pr. maks. 60 cm).

2 stk. spær 25x120 mm hæftes på brandvæggene.

7 stk. åse 38x57 mm á 300 cm. (Afstand center til center 60 cm).

2 stk. sternbrædder 25x200 mm á 630 cm.

2 stk. udhængsbrædder 25x200 mm á 630 cm.

28 stk. åseankre til opsætning af spær. Monteres på begges sider af spær. (20 stk. spær pr. maks. 60 cm).

14 stk. Bjælkesko til opsætning af spær.

19 m² termotagplader 25 x 360 cm.

600 cm bagkantsprofil. Monteres på termopladernes bagkant.

600 cm topinddækning. Monteres på eternitplader på facaden og der fuges.

2 stk. sideprofiler. Monteres på brandvægge.

1 stk. endeprofil med drækanal. Monteres på termopladers front.

1 stk. tætningssæt.

Monteringsskruer min. 8 pr. m².

Silikone fugemasse til tætning.

600 cm plast tagrende nr.10 grafit + 10 stk. konsoljern grafit + 2 endebunde grafit + 1 tudstykke grafit.

275 cm tagnedløb ø 75 + 2 holdere hæftes i brandvæg.

Jf. Idékatalog Tegning nr. A1.08 & A1.09.